


Заказчик: АО Казтелерадио

Утвержден: Первый заместитель Председателя Правления - Региональный директор  Нұрдаулет Р.Ә.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме2499,076тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость267,758тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

" " 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Ремонтные работы административно-технического здания на РТС "Кок-Тобе" Алматинской ОДРТ
(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2015 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть I. Проектирование						
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	--	--
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	--	--
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 года	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	--	--
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
4	2-1	РТС Кок-Тобе	1 921,893	--	--	1 921,893
		Всего по главе	1 921,893	--	--	1 921,893
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	1 921,893	--	--	1 921,893
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
		Итого по главе 8	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	1 921,893	--	--	1 921,893
5	НДПС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	96,095	--	--	96,095
6	НДПС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	57,657	--	--	57,657
		Итого по части II в сметных ценах:	2 075,644	--	--	2 075,644
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	2 231,318	--	--	2 231,318
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтип): (0,002х2,90% + 0х0,2х2,90%)/0,002х100 = 2,9 %				

Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:

7	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 2075,644x% = 0	--	--	--	--
---	--	---	----	----	----	----

Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:

8	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 0,1,075 = 0	--	--	--	--
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	--	--
		Итого по части III в сметных ценах	--	--	--	--

По части III в прогнозных ценах по годам строительства:

		Итого по части III в прогнозных ценах	--	--	--	--
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	2 075,644	--	--	2 075,644

По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:

		В прогнозных ценах 2024 г.	2 231,318	--	--	2 231,318
--	--	----------------------------	-----------	----	----	-----------

Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%

9	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	267,758	267,758
		Всего по сводному сметному расчету	2 231,318	--	267,758	2 499,076

Директор Департамента ПиС

Начальник службы разработки ПСД

Ведущий инженер отдела капитального строительства



Сейдетметов Р.А.



Жиделбаев Ө.Е.



Қадырбай Қ.Е.

Наименование стройки -
Шифр стройки

Ремонтные работы административно-технического здания на РТС "Кок-Тобе" Алматинской ОДРТ
39Р2024

Наименование объекта -
Шифр объекта

РТС Кок-Тобе
2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Ремонтные работы

(Наименование работ и затрат)

Основание:	Сметная стоимость	1921,893	тыс.тенге
	Средства на оплату труда	709,667	тыс.тенге
	Нормативная трудоемкость	0,139	тыс.чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						1921893
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			699868
в том числе оплата труда рабочих			тенге			350206
машины и механизмы			тенге			38210
в том числе оплата труда машинистов			тенге			9799
материалы, изделия и конструкции			тенге			1173352
перевозки			тенге			10467
нормативная трудоемкость			чел.-ч	139		
Раздел 1. Ремонт крыльца главного входа						1163774
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			426115
в том числе оплата труда рабочих			тенге			213223
машины и механизмы			тенге			23264
в том числе оплата труда машинистов			тенге			5966
материалы, изделия и конструкции			тенге			714396
нормативная трудоемкость			чел.-ч	85		
Подраздел 1.1. Демонтажные работы						101741
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			99072

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			48884
		машины и механизмы	тенге			2670
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			1008
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	20		
1	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Демонтаж облицовки ступеней из гранитных плит, толщиной 30 мм	м ²	27,24	3 735	101741
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			3 637	99072
		в том числе оплата труда рабочих			1 795	48896
1.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	20,173944	4 910	99054
1.2		машины и механизмы			98	2670
		в том числе оплата труда машинистов			37	1008
1.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4157914	6 436	2676
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,4157914	2 423	1007
Подраздел 1.2. Строительные работы						1062033
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			327043
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			164339
		машины и механизмы	тенге			20594
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			4958
		материалы, изделия и конструкции	тенге			714396
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	64		
2	6109-0306-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей	м ²	27,24	20 151	548913
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			12 006	327043
		в том числе оплата труда рабочих			6 033	164339
2.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	62,891712	5 200	327037
2.2		машины и механизмы			756	20594
		в том числе оплата труда машинистов			182	4958
2.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,1756435	14 098	2476
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1756435	2 894	508
2.2.2	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,5014339	23 351	11709
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5014339	4 940	2477
2.2.3	341-401-0101	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	0,3399552	6 568	2233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3399552	2 894	984
2.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,3342893	8 649	2891
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3342893	2 894	967
2.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	6,7764403	147	996
2.2.6	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	7,7963059	36	281

1	2	3	4	5	6	7
2.3		материалы, изделия и конструкции			7 389	201276
2.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	1,04874	36	38
2.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1 026,948	192	197174
2.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	6,81	177	1205
2.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	8,853	326	2886
3	231-201-0103 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита, толщина 30 мм	м ²	28,602	17 940	513120
Раздел 2. Ремонт крыльца №2						747652
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			273753
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			136983
		машины и механизмы	тенге			14946
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			3833
		материалы, изделия и конструкции	тенге			458956
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	54		
Подраздел 2.1. Демонтажные работы						65362
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			63648
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			31405
		машины и механизмы	тенге			1716
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			648
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	13		
4	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Демонтаж облицовки ступеней из гранитных плит, толщиной 30 мм	м ²	17,5	3 735	65362
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			3 637	63648
		в том числе оплата труда рабочих			1 795	31413
4.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	12,9605	4 910	63636
4.2		машины и механизмы			98	1716
		в том числе оплата труда машинистов			37	648
4.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,26712	6 436	1719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,26712	2 423	647
Подраздел 2.2. Строительные работы						682290
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			210105
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			105578
		машины и механизмы	тенге			13230
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			3185
		материалы, изделия и конструкции	тенге			458956
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	41		

1	2	3	4	5	6	7
5	6109-0306-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей	м ²	17,5	20 151	352642
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			12 006	210105
		в том числе оплата труда рабочих			6 033	105578
5.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	40,404	5 200	210101
5.2		машины и механизмы			756	13230
		в том числе оплата труда машинистов			182	3185
5.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,11284	14 098	1591
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,11284	2 894	327
5.2.2	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,32214	23 351	7522
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,32214	4 940	1591
5.2.3	341-401-0101	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	0,2184	6 568	1434
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2184	2 894	632
5.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,21476	8 649	1857
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,21476	2 894	622
5.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	4,35344	147	640
5.2.6	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	5,00864	36	180
5.3		материалы, изделия и конструкции			7 389	129308
5.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,67375	36	24
5.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	659,75	192	126672
5.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	4,375	177	774
5.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	5,6875	326	1854
6	231-201-0103 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита, толщина 30 мм	м ²	18,375	17 940	329648
Раздел 3. Прочие работы						10467
		из них:				
		перевозки	тенге			10467
7	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	3,83	1 353	5182
8	412-101-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	114,9	46	5285

Составил

Проверил




Тунгатарова А.К.

Кабденова А.М.

Наименование стройки - Ремонтные работы административно-технического здания на РТС "Кок-Тобе" Алматинской ОДРТ

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-1

на Ремонтные работы

Наименование объекта - РТС Кок-Тобе

Основание:

Составлен в текущих ценах на 01.01.2024 г.

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20167Т	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	103,295712	5 200	-	2 613	537138
						--	--	269 911,7	
2	20530Т	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	33,134444	4 910	-	2 423	162690
						--	--	80 284,76	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	тенге				350 196	699868
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	136,4302				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
3	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,81862	3 476,19	-	-	(9798)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	тенге				--	699868
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 74,2678% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
4	1023С	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,8235739	23 351	-	4 940	19231
						--	--	4 068,46	
5	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,5490493	8 649	-	2 894	4749
						--	--	1 588,95	
6	1569С	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,6829114	6 436	-	2 423	4395
						--	--	1 654,69	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 10,6449% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
7	694С	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,2884835	14 098	-	2 894	4067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	834,87	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,0873% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
8	1702C	341-401-0101	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	0,5583552	6 568	-	2 894	3667
						--	--	1 615,88	
9	3008C	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	11,1298803	147	-	-	1636
						--	--	-	
10	3428C	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	12,8049459	36	-	-	461
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	тенге				9 799	38210
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 71,823% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
11		231-201-0103 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита, толщина 30 мм	м ²	28,602	17 940	17 304	-	513120
						--	--	-	
12		231-201-0103 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита, толщина 30 мм	м ²	18,375	17 940	17 304	-	329648
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 27,5991% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
13	249624C	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1 686,698	192	186	-	323846
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 0,578% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
14	280106C	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	14,5405	326	318	-	4740
						--	--	-	
15	249697C	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	11,185	177	171	-	1980
						--	--	-	
16	249132C	217-603-0104	Вода техническая	м ³	1,72249	36	36	-	62
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	тенге				—	1173352
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ									
17		412-101-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	114,9	46	-	46	5285
						--	--	5 285,4	
18		414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	3,83	1 353	-	1 353	5182
						--	--	5 181,99	
			Всего транспортные расходы (по смете)	тенге				10 467	10467

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-1-1

Составлена в текущих ценах на 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	231-201-0103 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита, толщина 30 мм	м ²	28,602	17 940	513 119,88
2	231-201-0103 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита, толщина 30 мм	м ²	18,375	17 940	329 647,5
3	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1 686,698	192	323 846,02
4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	14,5405	326	4 740,2
5	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	11,185	177	1 979,74
6	217-603-0104	Вода техническая	м ³	1,72249	36	62,01
Итого материальные ресурсы			тенге			1 173 395
Всего по ведомости:			тенге			1 173 395,35