

Заказчик АО "Казтелерадио"

· Утвержден: Первый заместитель Председателя Правления - Региональный директор

Нурдәулет Р.Ә.

Нурдәулет Р.Ә.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

69074,066

тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость

7400,793

тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

" " 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Ремонт асфальтного покрытия, арычной системы вокруг башни и лестничных площадок главного входа и площадки №2 телебашни РТС "Кок-Тобе" в г.Алматы по адресу ул.
(наименование стройки)

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7

Часть I. Проектирование

1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	--	--
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	--	--
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 года	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	--	--

Часть II. Строительство

Глава 2. Основные объекты строительства

4	2-1	Телебашня Кок-Тобе	53 120,821	--	--	53 120,821
		Всего по главе	53 120,821	--	--	53 120,821
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	53 120,821	--	--	53 120,821

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством

		Итого по главе 8	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	53 120,821	--	--	53 120,821
5	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	2 656,041	--	--	2 656,041
6	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	1 593,625	--	--	1 593,625
		Итого по части II в сметных ценах:	57 370,487	--	--	57 370,487
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	61 673,273	--	--	61 673,273

Часть III. Инжиниринговые услуги

		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтип): $(0,051 \times 2,90\% + 0 \times 0,2 \times 2,90\%) / 0,051 \times 100 = 2,9\%$				
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				

7	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 58098,001x% = 0	--	--	--	--
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
8	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 0.1,075 = 0	--	--	--	--
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	--	--
		Итого по части III в сметных ценах	--	--	--	--
По части III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		Итого по части III в прогнозных ценах	--	--	--	--
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	57 370,487	--	--	57 370,487
По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		В прогнозных ценах 2024 г.	61 673,273	--	--	61 673,273
Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%						
9	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	7 400,793	7 400,793
		Всего по сводному сметному расчету	61 673,273	--	7 400,793	69 074,066

Директор Департамента Проектирования и
Строительства

Начальник службы разработки ПСД

Сейдеметов Р.А.

Жиделбаев Ө.Е.

Наименование стройки -

Ремонт асфальтного покрытия, арычной системы вокруг башни и лестничных площадок главного входа и площадки №2 телебашни РТС "Кок-Тобе" в г.Алматы по адресу ул. Ж.Омаровой, 35

Наименование объекта -

Телебашня Кок-Тобе

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Ремонтные работы

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	53120,821	тыс.тенге
Средства на оплату труда	24738,793	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,097	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						53120821
1	1220-0101-0708 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28</i>	Покрытия асфальтобетонные. Срезка методом холодного фрезерования дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, локальными картами площадью свыше 150 до 250 м ² , толщина слоя до 50 мм	м ²	90	971	87390
2	1146-0401-0201 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08</i>	Демонтаж бетонного обрамления.	м ³	14	94 483	1322762
3	6101-0101-0203 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м ³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м ³ , группа грунта 3	м ³	216	777	167832
4	6101-0201-0203 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2</i>	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. <i>Доработка вручную, зачистка dna и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.</i>	м ³	27	15 607	421389
5	6104-0901-0208 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Демонтаж ж/б лотков серии ЛРС8(1-6м, 2,2тн)	м ³	23	41 964	965172
6	414-101-0701 <i>РСНБ РК 2022</i>	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	66	1 338	88308

1	2	3	4	5	6	7
7	414-101-0702 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	66	1 338	88308
8	6101-0103-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м ³ , группа грунта 3	м ³	39,6	720	28512
9	6101-0107-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м ³	39,6	788	31205
10	6109-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м ³ подстилающего слоя	32	21 628	692096
11	6104-0901-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка опор из плит	м ³	12	113 791	1365492
12	7101-0301-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж лотков	м лотка	180	13 799	2483820
13	225-203-0501 РСНБ РК 2022	Лоток ЛРГ8 (ОКП 58 5821 0396)	м ³	23	130 725	3006675
14	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м ² поверхности	432	4 286	1851552
15	6111-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка гидроизоляционной прокладки шва, стыка, примыкания	м	72	5 055	363960
16	235-202-0115 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый двухкомпонентный тиксотропный для герметизации швов	кг	90	3 001	270090
17	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка пазух лотков мягким грунтом с послойной трамбовкой	м ³	243	4 215	1024245
18	7101-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	180	4 680	842400
19	255-101-0103 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300x150 мм ГОСТ 6665-91	м	180	2 198	395640
20	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м ³ подстилающего слоя	5,4	43 716	236066
21	6104-0803-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укрепление стыков бордюров	м ³	3,6	30 177	108637
22	1220-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Прорезка верхней части бордюра	м ²	14,68	997	14636
23	7101-0601-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство прирезов верхней части бордюра для отвода воды со стороны дорожного покрытия в лоток	м	68	7 725	525300
24	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания щебеночное между лотком и подпорной стеной	м ³	7,7	15 052	115900
25	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Заделка примыканий	м ³	7,2	29 175	210060
26	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция примыканий обмазочная битумная в 2 слоя	м ²	72	1 617	116424
27	235-201-0302 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-полимерная	кг	36	2 157	77652

1	2	3	4	5	6	7
28	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м ³ подстилающего слоя	9	19 578	176202
29	211-301-0404 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м ³	11,52	1 785	20563
30	7101-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³ . Устройство	м ² покрытия	90	2 298	206820
31	7101-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м ² покрытия	180	237	42660
32	7101-0602-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³ . Устройство	м ² покрытия	90	2 288	205920
33	7101-0602-0408 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308	м ² покрытия	180	233	41940
Раздел 1. Устройство опор лотков в спусках и поворотах лотков в монолитном исполнении						1797197
34	6101-0107-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м ³	10,83	788	8534
35	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания щебеночное	м ³	3,6	15 052	54187
36	1106-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Устройство монолитного упора	м ³	16,4	39 444	646882
37	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование упор	т	1,406	137 928	193927
38	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	2,6	343 718	893667
Раздел 2. Ремонт лотков 108п.м						1938831
39	6113-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Очистка от мусора	м ²	226,8	173	39236
40	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Очистка от старого битума поверхности лотка	м ²	226,8	1 118	253562
41	6111-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка бетонноконтактом	м ²	226,8	386	87545
42	236-101-0102 РСНБ РК 2022	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт)	кг	114	728	82992
43	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание бетоном для создания уклона с армированием сеткой ВР5 с ячейкой 100x100x5	м ³	6,8	28 116	191189

1	2	3	4	5	6	7
44	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки Вр-1 диаметром 5 мм	т	0,227	384 261	87227
45	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция подпорной стены обмазочная битумная в 2 слоя	м ²	279,3	4 286	1197080
Раздел 3. Устройство гидроизоляции под оборудование площадью 461м ²						19863009
46	1220-1101-0201 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Асфальтобетонные покрытия толщина слоя 100 мм. Разломка	м ²	461	2 876	1325836
47	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	92,2	1 353	124747
48	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	м ²	461	2 582	1190302
49	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м ²	7 376	141	1040016
50	6111-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка праймером на два раза	м ²	461	924	425964
51	235-201-0103 РСНБ РК 2022	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный	кг	138,29	649	89750
52	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м ²	461	6 681	3079941
53	235-103-0119 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брус R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,5, полиэстер, пленка/пленка	м ²	510	1 021	520710
54	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м ²	461	4 171	1922831
55	235-103-0120 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брус R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м ²	510	889	453390
56	7101-0301-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство водоотводных лотков пластиковых с чугунной решеткой	м лотка	148	18 971	2807708
57	244-601-0101 РСНБ РК 2022	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой серии PolyMax Drive ЛВ-10.15.06-ПП щелевой, класс нагрузки D	комплект	148	21 588	3195024
58	7101-0601-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство прирезов асфальтобетонного покрытия под ПВХ лотков	м	296	10 329	3057384
59	6101-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка траншей вручную	м ³	15,5	13 381	207406
60	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м ³ подстилающего слоя	5,92	49 615	293721
61	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,059	9 921	585
62	235-201-0302 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-полимерная	кг	59,2	2 157	127694

1	2	3	4	5	6	7
Раздел 4. Устройство отмостки вокруг здания с гидроизоляцией						7417130
63	1220-0101-0202 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28</i>	Демонтаж старой бетонной отмостки. Разборка с помощью молотков отбойных	м ²	426	437	186162
64	6101-0201-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Доработка траншей вручную	м ³	30	13 381	401430
65	6101-0107-0502 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м ³	127,8	1 110	141858
66	6109-0102-0103 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Слой подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м ³ подстилающего слоя	85,2	29 496	2513059
67	6103-0701-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Бетонирование отмостки с армированием сеткой ВР5 с ячейкой 100x100	м ³	85,2	31 423	2677240
68	214-403-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки Вр-1 диаметром 5 мм	т	1,32	384 261	507225
69	6111-0401-0303 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Герметизация примыканий отмостки к стене здания Технониколь	м	296	1 397	413512
70	235-202-0115 <i>РСНБ РК 2022</i>	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый двухкомпонентный тиксотропный для герметизации швов	кг	44,4	3 001	133244
71	6111-0401-0303 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Герметизация примыканий отмостки к асфальтному покрытию битумом	м	300	1 478	443400
Раздел 5. Ремонт крыльца главного входа						1323864
Подраздел 5.1. Демонтажные работы						137834
72	1207-0101-0207 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,06</i>	Демонтаж облицовки ступеней из гранитных плит, толщиной 30 мм	м ²	27,24	5 060	137834
Подраздел 5.2. Строительные работы						1186030
73	6109-0306-0501 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей	м ²	27,24	24 703	672910
74	231-201-0103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плитка из гранита, полированная, толщина 30 мм	м ²	28,602	17 940	513120
Раздел 6. Ремонт крыльца №2						850500
Подраздел 6.1. Демонтажные работы						88550
75	1207-0101-0207 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,06</i>	Демонтаж облицовки ступеней из гранитных плит, толщиной 30 мм	м ²	17,5	5 060	88550
Подраздел 6.2. Строительные работы						761950

1	2	3	4	5	6	7
76	6109-0306-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей	м ²	17,5	24 703	432302
77	231-201-0103 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита, толщина 30 мм	м ²	18,375	17 940	329648
Раздел 7. Прочие работы						2334662
78	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	543,83	1 353	735802
79	412-101-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	38 068,1	42	1598860

Составил

Проверил



Нурманбетова Э.К.

Тунгатарова А.К.

**Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-1-1**

Составлена в текущих ценах на 01.01.2024 года.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	244-601-0101	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой серии PolyMax Drive ЛВ-10.15.06-ППИ щелевой, класс нагрузки D	комплект	148	21 588	3 195 024
2	225-203-0501 РСНБ РК 2022	Лоток ЛРГ8 (ОКП 58 5821 0396)	м ³	23	130 725	3 006 675
3	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1 707,12	1 112	1 898 317,44
4	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	93,84	17 332	1 626 434,88
5	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	2,6	343 718	893 666,8
6	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	47,022	18 371	863 841,16
7	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	700,72	1 223	856 980,56
8	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м ³	12	64 528	774 336
9	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	2,29117	271 045	621 010,17
10	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки Вр-1 диаметром 5 мм	т	1,547	384 261	594 451,77
11	235-103-0119	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,5, полиэстер, пленка/пленка	м ²	510	1 021	520 710
12	231-201-0103 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита, полированная, толщина 30 мм	м ²	28,602	17 940	513 119,88

1	2	3	4	5	6	7
13	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м ²	510	889	453 390
14	235-202-0115	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый двухкомпонентный тиксотропный для герметизации швов	кг	134,4	3 001	403 334,4
15	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300x150 мм ГОСТ 6665-91	м	180	2 198	395 640
16	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	16,728	21 169	354 115,03
17	231-201-0103 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита, толщина 30 мм	м ²	18,375	17 940	329 647,5
18	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1 686,698	192	323 846,02
19	234-201-0206	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-125	м ³	6,9136	45 794	316 601,4
20	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	11,5464	19 833	228 999,75
21	212-501-0101	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	10,872	18 988	206 437,54
22	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	10,692	19 285	206 195,22
23	235-201-0302 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-полимерная	кг	95,2	2 157	205 346,4
24	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	10,629	19 154	203 587,87
25	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,1998912	991 185	198 129,16
26	211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м ³	109,056	1 785	194 664,96
27	261-105-0656	Гидроизолирующая прокладка для герметизации рабочих и конструкционных швов для сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций	м	72	2 518	181 296
28	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,1882422	962 086	181 105,19
29	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	24,96236	7 006	174 886,29
30	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м ²	516,32	322	166 255,04
31	261-105-0503	Мастика разная Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83	кг	567,84	241	136 849,44
32	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	1,55357	88 056	136 801,16
33	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	7,344	18 371	134 916,62
34	235-201-0103 РСНБ РК 2022	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный	кг	138,29	649	89 750,21
35	236-101-0102 РСНБ РК 2022	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт)	кг	114	728	82 992
36	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м ³	12,995	4 778	62 090,11

1	2	3	4	5	6	7
37	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	22,64	2 619	59 294,16
38	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м ³	14,4	4 096	58 982,4
39	211-201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м ³	9,28	4 848	44 989,44
40	214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	43,68	734	32 061,12
41	261-105-0657	Скоба для крепления гидроизолирующей прокладки	м	72	403	29 016
42	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м ³	0,306	91 115	27 881,19
43	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,125328	207 866	26 051,43
44	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,09	271 045	24 394,05
45	211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м ³	11,52	1 785	20 563,2
46	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м ²	4,674	4 351	20 336,57
47	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0922	187 734	17 309,07
48	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,08736	197 714	17 272,3
49	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м ³	3,5092	4 165	14 615,82
50	261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	36	253	9 108
51	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м ³	0,05904	123 390	7 284,95
52	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,05412	120 932	6 544,84
53	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с немедленной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,952	2 146	6 334,99
54	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,324	18 523	6 001,45
55	261-107-0951	Баллон газовый для строительного монтажного пистолета на 750 креплений	шт.	0,504	11 806	5 950,22
56	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	11,248	508	5 713,98
57	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0084	625 144	5 251,21
58	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	14,5405	326	4 740,2
59	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,03244	119 878	3 888,84
60	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,9392	861	3 391,65
61	218-103-0201	Ветошь	кг	2,305	1 103	2 542,42
62	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	105,45	23	2 425,35

1	2	3	4	5	6	7
63	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,008008	278 998	2 234,22
64	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	11,185	177	1 979,74
65	217-603-0104	Вода техническая	м ³	44,937478	36	1 617,75
66	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м ³	0,0828	16 150	1 337,22
67	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м ³	0,01132	91 115	1 031,42
68	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,002448	196 051	479,93
69	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,003772	64 960	245,03
70	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,00164	120 932	198,33
		Итого материальные ресурсы	тенге			21 202 513
		Всего по ведомости:	тенге			21 202 513,47